






























№ п/п	Наименование	Вид	Артикул	Тип-марка по ГОСТ	Размер (мм)	Цена (шт)	Вес (кг)	Марка прочности	Кол-во в поддоне (шт)	Кол-во поддонов в машине 20тн.	Кол-во в машине 20 тн./шт.)	Тоннаж в машине 20/25 тн.	Теплопроводность (Вт/м °С)	F	Объемный вес (кг/м³)	Колич. штук в кладке 1м²/1 м³
Стеновые блоки из бетона																
1	Полнотельный бетонный блок 190 мм.		СКЦ-1 ПЛП	КСР-ПЗ-39-100-F75-2250 бетонный серый	390x190x188	89	30,5	75/100	75	9	675	20,8	1,15	75	2250	12,5/72
2	2-х пустотный стеновой бетонный блок 190 мм.		СКЦ-1Л	КСР-ПР-ПС-39-100-F(75/50)-1200 бетонный серый	390x190x188	69	17	50/100	90	14	1260	21,7	0,6	50/75	1200	12,5/72
3	2-х пустотный стеновой бетонный блок 190 мм.		СКЦ-1Л (спецаказ)	КСР-ПР-ПС-39-100-F75-1550 бетонный серый (сквозной паз-гребень)	390x190x188	100	21	50/100	90	11	990	20,8	0,6	75	1550	12,5/72
3	4-х пустотный стеновой бетонный блок 190 мм.		СКЦ-4Л	КСР-ПЗ-ПС-39-100-F(50/75)-1200 бетонный серый	390x190x188	76	17	50/100	90	14	1260	21,7	0,6	50/75	1200	12,5/72
4	7-ми щелевой стеновой бетонный блок 190 мм.		СКЦ-1ЛГ	КСР-ПР-ПС-39-100-F(50/75)-1450 бетонный серый	390x190x188	76	19,5	50/100	90	12	1080	21,3	0,8	50/75	1450	12,5/72
5	2-х пустотный бетонный блок 160 мм.		СКЦ-16Л	КСР-ПР-ПС-39-100-F(50/75)-1200 бетонный серый	390x160x188	69	15	50/100	96	15	1440	22,3	0,9	50/75	1200	12,5/85
6	Полнотельный бетонный блок 160 мм.		СКЦ-16ЛК	КСР-ПЗ-39-100-F(50/75)-2050 бетонный серый	390x160x188	82	24	75/100	96	9	864	21	1,15	50/75	2050	12,5/85
7	Блок бетонный 140 мм.		СКЦ-14Л	КСР-ПЗ-ПС-39-100-F(50/75)-1450 бетонный серый	390x140x188	62	15	50/100	100	14	1400	21,3	0,51	50/75	1450	12,5/98
8	2-х пустотный бетонный блок 120 мм.		СКЦ-12Л	КСР-ПР-ПС-39-100-F(50/75)-1400 бетонный серый	390x120x188	69	12,5	50/100	150	11	1650	20,8	0,9	50/75	1400	12,5/115
9	Полнотельный бетонный блок 120 мм.		СКЦ-12ЛК	КСР-ПЗ-39-100-F(50/75)-2050 бетонный серый	390x120x188	76	18,5	75/100	125	9	1125	21	1,15	50/75	2050	12,5/115
Стеновые блоки из керамзитобетона																
10	Полнотельный стеновой керамзитобетонный блок		СКЦ-1 ПРП	КСР-ПЗ-39-100-F(35/50)-1650	390x190x188	96	23,5	50/100	90	10	900	21,4	0,5	35/50	1650	12,5/72
11	Полнотельный стеновой керамзитобетонный блок		СКЦ-1 ПРП	КСР-ПЗ-39-100-F(35/50)-1800	390x190x188	96	23,5	50/100	90	10	900	21,4	0,5	35/50	1650	12,5/72
12	2-х пустотный стеновой керамзитобетонный блок 190 мм.		СКЦ-1Р	КСР-ПР-ПС-39-50-F(35/50)-1000	390x190x188	76	14	35/50	90	17	1530	21,8	0,4	35/50	1000	12,5/72
13	4-х пустотный стеновой керамзитобетонный блок 190 мм.		СКЦ-4Р	КСР-ПЗ-ПС-39-50-F(35/50)-1100	390x190x188	80	15	35/50	90	17	1530	23,3	0,4	35/50	1100	12,5/72

14	7-ми щелевой стеновой керамзитобетонный блок 190 мм.		СКЦ-1РГ	КСР-ПР-ПС-39-50-F(35/50)-1150	390x190x188	82	16	35/50	90	14	1260	20,5	0,3	35/50	1150	12,5/72
15	2-х пустотный керамзитобетонный блок 160 мм.		СКЦ-16Р	КСР-ПР-ПС-39-50-F(35/50)-1000	390x160x188	73	13	35/50	96	16	1536	20,4	0,4	35/50	1100	12,5/85
17	Полнотельный керамзитобетонный блок 160 мм.		СКЦ-16РК	КПР-ПР-39-50-F(35/75)-1800	390x160x188	89	21	35/100	96	10	960	20,5	0,45	35/75	1800	12,5/85
18	Керамзитобетонный блок 140 мм.		СКЦ-14Р	КСР-ПР-39-50-F(35/50)-1200	390x140x188	76	12	35/50	120	15	1800	22	0,48	35/50	1200	12,5/98
19	Керамзитобетонный блок 120 мм.		СКЦ-12Р	КСР-ПР-ПС-39-50-F(35/75)-1250	390x120x188	76	11	35/100	150	12	1800	20,1	0,4	35/75	1250	12,5/115
20	Полнотельный керамзитобетонный блок 120 мм.		СКЦ-12РК	КПР-ПР-39-50-F(35/50)-1800	390x120x188	82	16	35/50	150	9	1350	21,8	0,45	35/50	1800	12,5/115
Перегородочные блоки из бетона																
21	Полнотельный перегородочный бетонный блок 90 мм.		СКЦ-3ЛК	КПР-39-100-F(50/75)-2100 бетонный серый	390x90x188	55	14	35/100	150	10	1500	21,2	0,9	50/75	2100	12,5/154
22	2-х пустотный перегородочный бетонный блок 90 мм.		СКЦ-3Л	КПР-ПР-ПС-39-100-F(50/75)-1500 бетонный серый	390x90x188	49	10	35/75	180	12	2160	21,9	0,74	50/75	1500	12,5/154
23	3-х пустотный перегородочный бетонный блок 80 мм.		СКЦ-3Л-80	КПР-ПС-39-100-F(50/75)-1450 бетонный серый	390x80x188	44	8,5	35/75	180	14	2520	21,7	0,74	50/75	1450	12,5/172
24	Полнотельный перегородочный бетонный блок 80 мм.		СКЦ-3ЛК-80	КПР-ПР-39-100-F(50/75)-2050 бетонный серый	390x80x188	49	12	35/100	180	10	1800	21,8	0,9	50/75	2050	12,5/172
Перегородочные блоки из керамзитобетона																
25	Полнотельный перегородочный керамзитобетонный блок 90 мм.		СКЦ-3РК	КПР-ПР-39-50-F(35/50)-1800	390x90x188	62	12	35/100	180	10	1800	21,8	0,33	35/50	1800	12,5/154
26	2-х пустотный перегородочный керамзитобетонный блок 90 мм.		СКЦ-3Р	КПР-ПС-39-50-F(35/50)-1200	390x90x188	53	8	35/100	180	14	2520	20,5	0,43	35/50	1200	12,5/154
27	3-х пустотный перегородочный керамзитобетонный блок 90 мм.		СКЦ-3Р	КПР-ПС-39-50-F(35/50)-1200	390x90x188	52	8	35/50	180	14	2520	20,5	0,43	35/50	1200	12,5/154
28	3-х пустотный перегородочный керамзитобетонный блок 80 мм.		СКЦ-3Р-80	КПР-ПС-39-35-F(35/50)-1200	390x80x188	49	7	35/50	210	14	2940	20,9	0,43	35/50	1200	12,5/172
29	Полнотельный перегородочный керамзитобетонный блок 80 мм.		СКЦ-3РК-80	КПР-39-50-F(35/50)-1700	390x80x188	62	10	35/75	210	10	2100	21,2	0,33	35/50	1700	12,5/172

Цены указаны за 1 штуку на условиях самовывоза со склада производителя в рублях с учетом НДС. Отгрузка осуществляется только кратно поддонам. Поддоны не возвратные, включены в стоимость продукции.

Время разгрузки со стороны заказчика при доставке транспортом предприятия должно составлять не более 2-х часов. За каждый дополнительный час разгрузки взимается плата в размере 500 руб . Погрузка на самовывоз осуществляется только на транспортные средства с боковой загрузкой (откидываемыми бортами) и строго без тента (открытая). Самовывоз производится круглосуточно, без выходных дней при условии предварительной договоренности.

